

---

## ROBOTY BUDOWLANE - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane i instalacyjne w budynku Prokuratury Rejonowej w Pisz  
ADRES INWESTYCJI : ul. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Olsztynie  
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowszczaków 6 10-959 Olsztyn  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Kędziński  
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2014 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.09.2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami na klej .Płytki Teakwood 1 30*60 cm lub równoważne (pom. 4,5,6,7) - ostateczny wzór płytek należy uzgodnić z obecnym kierownikiem budowy. (2.18+1.1+1.65+2.18+2.18+3.11+2.47+2.75+2.81+2.47)*2*2.1-1.8*4-2.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	86.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.780</b>
2	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES Płytki Teakwood 1 30*60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (pom.4,5,6,7) - ostateczny wzór płytek należy uzgodnić z obecnym kierownikiem budowy. 5.98+6.17+6.77+6.93	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.850</b>
3	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -pod wykładziny PCV(pom 1,8,9) 17.82+31.07+16.07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.960</b>
4	<b>KNR-W 2-02 1130-04</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek antypoślizgowy do wykładzin tekstylnych 17.82+31.07+16.07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.960</b>
5	<b>KNR 2-02 1112-08 analogia</b>	Posadzki z wykładzin dywanowych - wykładzina -płytki typu Workspace Loop lub równoważna - ostateczny wzór wykładziny należy uzgodnić z obecnym kierownikiem budowy. 17.82+31.07+16.07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.960</b>
6	<b>KNR 5-08 0226-03+ KNR 2-02 113-06 analogia</b>	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych oklejanych wykładziną  64.96*1.16	m		
			m	75.354	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.354</b>
7	<b>KNNR 7 0702-02</b>	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm FOCUS A lub równoważny ( pom. nr 1,4,5,6,7,8,9)17,82+6,5+10,51 17.82+5.98+6.17+6.77+6.93+31.07+16.07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.810</b>
8	<b>NNRNKB 202 2027-01 analogia</b>	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym - montaż płyt gipsowych na ościeżach okiennych podwójnie -zniwelowanie grubości tynku o gr. ok. 4,5 cm Krotność = 2 7*(2.5*2+1.6)*0.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.170</b>
9	<b>KNR 4-01 0803-01 analogia</b>	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro -analogia - wylewki gr. ok.2cm pod istniejące posadzki cementowe celem uzyskania poziomu 10.51+17.82+6.5+5.98+6.17+6.77+6.93+31.07+16.07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	107.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.820</b>
10	<b>NNRNKB 202 2028-04</b>	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu- analogia - demontaż płyt g.k. przyjęto 50% robocizny 10.40+12.03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.430</b>
11	<b>NNRNKB 202 2028-04</b>	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu ponowny montaż z wykonaniem wzmocnień pod osprzęt sanitarny wsp do R=1,5 22.43	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.430</b>