


STAROSTA OLSZTYŃSKI  
Plac Bema 5  
10-516 Olsztyn  
-5-

PRZEKRÓJ PIONOWY B-B  
SKALA 1:100

PRZEKRÓJ PIONOWY A-A  
SKALA 1:100



PRACOWNIA PROJEKTOWA "SAVOIE"	
10-102 Olsztyn, ul. Orkana 5a/6 e-mail: pzabelo@savoie.com.pl	tel./fax 089 524 21 73 mobili: 501 015 605
RODZAJ DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT	Termomodernizacja i remont budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu
OBIEKT	budynek Prokuratury Rejonowej w Biskupcu ul. Niepodległości 8, Biskupiec, działka nr 38/1, obręb 4
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TEMAT RYSUNKU	PRZEKRÓJ
AUTOR	mgr inż. arch. Piotr Zabelo; upr. bud. Nr 1/87/OŁ
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. mgr inż. arch. Hanna Radzik
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Rosa upr. nr BK.IIF.734246/03
data 11.2016 skala 1:100 NR. RYS. A-7	

1	WARSTWY ŚCIAN CZEŚCI PODZIEMNEJ -ściana z cegły pełnej 51cm z tynkiem zewnętrznym remontowanym -izolacja przeciwwilgociowa w płynie -styropian ekstrudowany 10cm -folia kubełkowa
2	WARSTWY ŚCIAN NAZIEMNYCH -bloczki MULTIPOR - 14cm -ściana istniejąca ceglana obustronnie tynkowana - 43cm
3	WARSTWY DACHU -dachówka ceramiczna -łaty drewniane 40/60 -kontrłaty drewniane 25/60 -papa na zakład -deskowanie -22mm -wełna mineralna 25cm/krokwie + ruszt drewniany -folia paralizacyjna -płyty g/k 2x12mm
4	WARSTWY ŚCIAN LUKARNI -wyprawa tynkowa cienkowarstwowa na słatce -płyty DSB wodoodporne 12mm -ruszt drewniany/wełna mineralna 15cm -folia paralizacyjna -płyty g/k 2x12mm