



BUDYNEK PROKURATURY W BISKUPCU - pom. SERWEROWNI




SZAFKA RACK 19" 42U
600x800mm (szer. x gł.)



UWAGI:

- Dodatkowe wyposażenie szafy rack:
 - panel 4 wentylatorów z termostatem - 1 szt.
 - cokoł 600x800x120mm - 1 szt.
 - listwa zasilająca 19" 8-portowa z filtrem - 1 szt.
 - patchcord UUTP kat.6 10G 1,0m - 46 szt.
 - patchcord LC-LC dx OM3 1,0m - 6 szt.
- Wymagany czas archiwizacji nagrań monitoringu min. 30 dni. Wymagany czas podtrzymania zasilania min. 1h.

YDY 2x 3x1,5mm² do kamer zewnętrznych z grzałką (4 szt.)



Investycja:	Termomodernizacja i remont budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu			
Jednostka projektowa:	ELEKTRO TECHNIKA www.elektrotechnika.olsztyn.pl			
Nazwa obiektu: budynek Prokuratury Rejonowej w Biskupcu ul. Niepodległości 8, Biskupiec, działka nr 38/1, obręb 4	Nazwa rysunku: Schemat okablowania strukturalnego i szafy PPD	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
		Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	WAM/0145/POOE/10	<i>[Signature]</i>
Sprawdzający mgr inż. Hubert Staśkiewicz	Nr umowy: Projekt	Stadium: PB	Branża: E	Skala: ----
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0018/POOE/10	Nr rysunku: E-14	Data: 06.12.2016 r.	<i>[Signature]</i>